

- 9) Przebudowa wodociągów 241m
- 10) Przebudowa kanalizacji sanitarnej 749,2m
- 11) Przebudowa kanalizacji deszczowej 584m
- 12) Przebudowa gazociągów 1450m
- 13) Przebudowa linii napowietrznych 11 746m

4.1.2. Wariant II lokalizacji w km 53+500 (Zb. Gosprzydowa II):

- 1) Wykup terenu – 84,17 ha
- 2) Rozbiórka budynków (**13 wywłaszczeń**) – 6600 m³
- 3) Karczowanie drzew – 2016 szt.
- 4) Stała pompownia p.pow. o wydajności 2.0 m³ – szt.1
- 5) Korpus zapory:
 - a. Długość 250 m
 - b. Kubatura 70281 m³
- 6) Regulacja koryta Uszwicy i dopływów
 - a. Typ I (koryto wlotowe na zaporę, szer. 6 m, umocnienie brukiem kamiennym na całej wysokości) – 50 m
 - b. Typ II (koryto wylotowe z zapory, szer. 8 m, umocnienie brukiem kamiennym do wysokości 3,5 m) – 50 m
 - c. Typ III (koryto regulacyjne o szerokości 1 m, umocnione narzutem kamiennym do wysokości) – 845 m
 - d. Typ IVa (koryto regulacyjne o szerokości 6 m, umocnione narzutem kamiennym do wysokości 2 m) – 754 m

Łączna długość robót regulacyjnych wynosi :1699m

- 7) Infrastruktura drogowa (przebudowa dróg)
 - a. Drogi powiatowe – 2 018 m
 - b. Drogi gminne – 1 864 m
- 8) Infrastruktura drogowa (mosty i przepusty)
 - a. Most w ciągu drogi gminnej (M2) – konstrukcja powłokowa, współpracująca z gruntem, posadowienie bezpośrednie, długość obiektu 5,2 m
 - b. Most w ciągu drogi gminnej (M3) – konstrukcja powłokowa, współpracująca z gruntem, posadowienie bezpośrednie, długość obiektu 4,6 m
 - c. Most w ciągu drogi gminnej (M4) – konstrukcja prefabrykowana, posadowienie pośrednie na palach, długość obiektu 19,0 m